

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prac planowanych do wykonania w Kościele filialnym pw. Antoniego Padewskiego w Nowym Zagórzu gmina Dąbie powiat krośnieński wpisanego do rejestru zabytków pod nr 3289 ze środków przyznanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

W ramach prac planuje się wykonać:

I. Odtworzenie dwóch szt. drewnianych okien (żaluzji) na wieży kościoła.

Prace polegałyby na wykonaniu 2 szt. drewnianych okien (żaluzji) o wymiarach **2,24mx0,7m**, których brak, na wzór zachowanych w pozostałych oknach co do materiału, wymiaru, koloru, kształtu, sposobu osadzenia i osadzeniu ich w istniejących otworach zgodnie z zaleceniami LWKZ w Zielonej Górze.

obmiar i wymiary okien do odtworzenia: $2,24m \times 0,7m = 1,6m^2 \times 2 = \underline{3,2m^2}$

w zał.1 dokumentacja zdjęciowa

II. Renowację 6 szt. zabytkowych drzwi.

- etap 1 – przed przystąpieniem do prac **przeprowadzenie badań konserwatorskich i wykonanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla stolarki drzwiowej przez osobę posiadającą uprawnienia do ich wykonania;**

- etap 2 – uzyskanie pozwolenia LWKZ w Zielonej Górze na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym;

- etap 3 - wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich historycznej stolarki drzwiowej w oparciu o w/w program prac zgodnie z pozwoleniem LWKZ w Zielonej Górze;

Drzwi do renowacji:

Wewnętrzne /4 szt.:

1) pod chórem 1 szt./ $2,75m \times 1,36m = 3,74m^2$;

2) 3) w zakrystii 2 szt. o wymiarach $2,50m \times 1,0m \times 2 = 5,0m^2$;

4) dwuskrzydłowe 1 szt./ $(0,85m \times 2) \times 2,88m = 5m^2$;

Zewnętrzne /2szt.

5) wejście boczne 1szt/ dwuskrzydłowe $(0,69m \times 2) \times 2,10m + \text{łuk nad drzwiowy } 1,5 \times 0,73m = 4,0m^2$

6) wejście kanciapa 1szt/ $1,1m \times 2,60m = 2,86m^2$

obmiar powierzchni wszystkich drzwi do renowacji: $20,60m^2 \times 2 \text{ (obustronnie)} = \underline{41,20m^2}$.

w zał.2 dokumentacja zdjęciowa.

III. Renowację zabytkowych ławek w kościele.

- etap 1 – przed przystąpieniem do prac **przeprowadzenie badań konserwatorskich i wykonanie programu prac konserwatorskich przez osobę posiadającą uprawnienia do ich wykonania;**

- etap 2 – uzyskanie pozwolenia LWKZ w Zielonej Górze na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym;

- etap 3- wykonanie prac renowacji historycznych ławek w oparciu o w/w program prac zgodnie z pozwoleniem LWKZ w Zielonej Górze;

Ilość ławek do renowacji - 36 szt.;

Wymiary ławki /elementów do renowacji: $3,50m \times (0,36m + 0,26m + 0,10m + 0,35m) = 3,8^2$.

obmiar powierzchni ławek do renowacji: $36 \times 3,8m = \underline{136,80m^2}$

w zał.3 dokumentacja zdjęciowa.

IV. Prospekt ołtarzowy.

Prace związane z wykonaniem prospektu polegałyby na wykonaniu i montażu ściany ołtarzowej oraz blatu stołu ołtarzowego.

Ściana ołtarzowa - obmiar ściany: ok. 5,1m²

Projektowana drewniana ściana ołtarzowa ma być wyglądem i formą nawiązana do starego oryginalnego ołtarza z lat przedwojennych, wg zaleceń LWKZ (zał.5)

Prace polegałyby na:

- 1) usunięciu obecnej nie zabytkowej mosiężnej glorii wokół tabernakulum,
- 2) montażu drewnianej ściany ołtarzowej wykonanej na zamówienie ,

Blat stołu ołtarzowego - obmiar blatu: ok.2m²

- 1) usunięcie obecnego spękanego blatu ołtarza
- 2) zamontowanie nowego drewnianego blatu ołtarza wykonanego na zamówienie ;

w zał.4 dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

1. Dokumentacja zdjęciowa zał.nr 1-5;
2. Zalecenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie planowanych prac z dnia 11-04-2024- zał.nr 6